Referencia:	**RH-SELO/2026/39**
Procedimiento:	**Procedimiento de selección de personal-RH**
Interesado:	
Representante:	
Asunto del Expediente:	**2025-RHSEL-34-L-INGENIERO-A TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS**
Departamento o Unidad Gestora:	**Gestión y Desarrollo de las Personas (004063)**

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISIÓN DE 2 PLAZAS DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA MEDIA CATEGORÍA INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS (SUBGRUPO A2) DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, CORRESPONDIENTE A LA O.E.P. DE LOS AÑOS 2023 Y 2025, EN TURNO LIBRE, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

ANUNCIO

El Tribunal Calificador, en la sesión celebrada el día 30 de octubre de 2026, ha acordado:

Primero.- Publicar el cuestionario y la plantilla con las respuestas correctas.

Segundo.- Dicha plantilla tendrá carácter provisional y los aspirantes dispondrán de un plazo de 2 días hábiles para formular alegaciones sobre el contenido de la prueba y de la plantilla correctora.

Finalizado el plazo anterior, las citadas alegaciones serán resueltas por el Tribunal Calificador, y se publicará anuncio con las alegaciones y/o impugnaciones estimadas, junto con el cuadernillo y la plantilla definitiva.
En el mismo anuncio el Tribunal Calificador publicará las calificaciones provisionales y las personas aspirantes dispondrán de un plazo de dos días hábiles para formular alegaciones a las calificaciones provisionales obtenidas, que serán resueltas de forma individual en el anuncio que contenga las calificaciones definitivas.

En Fuenlabrada a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma electrónicamente código seguro de verificación

Secretaria del Tribunal Calificador
Fdo. María Luisa Hernández Sánchez

INSTRUCCIONES Y CUADERNILLO

PRUEBA DE CONOCIMIENTO. 2025-RHSEL-34

DOS PLAZAS DE INGENIERO/A TÉCNICO/A OBRAS PÚBLICAS 30/10/2026

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LO INDIQUE EL TRIBUNAL CALIFICADOR

- **FASE DE OPOSICIÓN:**

La fase de oposición consta de una prueba de conocimiento, obligatoria y que se realiza en la presente sesión.

Prueba de Conocimiento: Consiste en contestar **70 preguntas tipo test** con tres opciones de respuesta, siendo sólo una la correcta. El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. en la calificación de los cuestionarios cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuren las tres letras en blanco con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la quinta parte del valor asignado a la contestación correcta, redondeado al valor del segundo decimal.

1. El tiempo máximo para la realización de la prueba será de **90 minutos.**


- **FICHA DE DATOS PERSONALES:** Cuando se le indique ha de rellenar LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN:



1. La/s letra/s que pueda contener su documento de identificación (letra final del DNI, letra inicial y final NIE, pasaportes…) **NO DEBEN SER CONSIGNADAS.** Sólo se han de consignar los números.
   Empiece a rellenar por la primera casilla. Si el número tiene menos de ocho dígitos, deje casillas en blanco a la derecha.
2. En la parte inferior de la hoja escriba sus apellidos, nombre, y DNI/NIE completos (incluidas letras).
3. Tenga presente que cuando se recoja la HOJA DE IDENTIFICACIÓN Y HOJA DE RESPUESTAS se comprobará que los datos consignados son los que se corresponden con su DNI/NIE o pasaporte y que en su caso debe coincidir con el documento con el que se identificó en su solicitud de participación.
4. Firmar la HOJA DE IDENTIFICACIÓN en el lugar establecido.
5. Pegue una etiqueta en el lugar establecido a pie de página

- **REGLAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS:**

1. Apaguen los teléfonos móviles y cualquier dispositivo con conexión a móviles o internet, y retírenlos de la mesa. Los relojes inteligentes deben estar apagados y guardados (NUNCA EN LA MUÑECA).
2. No se permite copiar. Tal comportamiento conllevará la expulsión inmediata del proceso selectivo.
3. No haga ninguna marca identificativa en las hojas de respuesta. De hacerlo, quedará automáticamente anulada la prueba.
4. Rellene las hojas de respuesta SOLO con BOLÍGRAFO NEGRO O AZUL. Para responder a las preguntas, rellene la opción que considera correcta en cualquiera de los dos recuadros, en caso de equivocarse de opción, deberá rellenar los dos recuadros de la opción incorrectamente elegida y rellenar uno de los dos recuadros de la nueva opción elegida.



5. Si algún/a opositor/a, durante la prueba, tuviera que hacer alguna observación, deberá levantar el brazo, sin moverse de su sitio, y será atendido por algún miembro del Tribunal Calificador.
6. Nadie podrá abandonar el centro de examen dentro de los primeros 15 minutos de realización de las pruebas ni dentro de los 15 últimos.
7. Ningún/a opositor/a comenzará el ejercicio hasta que lo indique el Tribunal Calificador.
8. Al finalizar las pruebas, siempre siguiendo las instrucciones del Tribunal Calificador, deberá entregar las hojas de respuesta de la prueba teórica, así como la plica de datos personales en las urnas destinadas al efecto. El cuadernillo de preguntas, pueden llevárselo.
9. El cuadernillo con las pruebas y las plantillas con las respuestas correctas se publicarán en los próximos días en la página web https://convocapub.ayto-fuenlabrada.es

Ayuntamiento de FUENLABRADA

PRUEBA DE CONOCIMIENTO. 2025-RHSEL-34

DOS PLAZAS DE INGENIERO/A TÉCNICO/A OBRAS PÚBLICAS 30/10/2026

1. ¿Cuál de los siguientes derechos puede ser objeto de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?

a) El derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 33 de la Constitución.

b) El derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones reconocido en el artículo 20.1.a) de la Constitución.

c) El derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución.

2. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde constitucionalmente al Rey?

a) Sancionar y promulgar las leyes.

b) Aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

c) Ejercer la potestad reglamentaria del Estado.

3. ¿Qué requisitos exige la Constitución para la aprobación de una moción de censura?

a) La mayoría simple y la presentación de un programa de gobierno.

b) La mayoría de tres quintos y la propuesta de un candidato.

c) La mayoría absoluta y la inclusión de un candidato a la Presidencia del Gobierno.

4. De acuerdo con el artículo 103.1 de la Constitución, ¿cómo actúa la Administración pública?

a) Con sometimiento exclusivo a los reglamentos aprobados por el Gobierno.

b) Con autonomía respecto de la ley cuando actúa en defensa del interés general.

c) Con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

5. ¿Qué órgano ejerce la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público?

a) El Consejo de Estado.

b) El Defensor del Pueblo.

c) El Tribunal de Cuentas.

6. ¿Qué principio se aplica al sistema tributario conforme al artículo 31.1 de la Constitución?

a) El principio de libre disposición de los ingresos públicos.

b) El principio de uniformidad absoluta de la carga tributaria.

c) El principio de capacidad económica, mediante un sistema justo inspirado en la igualdad y la progresividad.

7. ¿En cuál de los siguientes supuestos pueden las entidades locales establecer tasas?

a) Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

b) Únicamente por servicios solicitados voluntariamente y prestados también por el sector privado.

c) Cuando su importe supere el coste real o previsible del servicio o actividad.

8. Según el artículo 106.2 de la Constitución, la indemnización por el funcionamiento de los servicios públicos se excluye en los casos de:

a) Fuerza mayor

b) Caso fortuito

c) Funcionamiento normal del servicio

9. Según el artículo 103.1 de la Constitución, la Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de:

a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación

b) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

1O. Según el artículo 55.4 de la Ley 40/2015, los Subdelegados del Gobierno en las provincias tendrán nivel de:

a) Subsecretario

b) Subdirector general

c) Director general

11. Según la Ley 40/2015, ¿cuál de las siguientes entidades se clasifica como organismo público estatal?

a) Las sociedades mercantiles estatales

b) Las agencias estatales

c) Las fundaciones del sector público

12. Según el artículo 150.3 de la Constitución, la necesidad de dictar leyes de armonización será apreciada por:

a) El Congreso de los Diputados, por mayoría de tres quintos

b) El Senado, por mayoría absoluta de sus miembros

c) Las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara

13. Según el artículo 141.1 de la Constitución, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada:

a) Por ley de la Comunidad Autónoma respectiva

b) Por las Cortes Generales mediante ley orgánica

c) Por las Cortes Generales mediante ley ordinaria

14. Según el artículo 142 de la Constitución, las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que:

a) Las Corporaciones asuman como competencias propias

b) Los Estatutos de Autonomía reconozcan a los entes locales

c) La ley atribuye a las Corporaciones respectivas

15. Indica cual de estas afirmaciones es falsa respecto a lo indicado en el artículo 32.23 Excavación en zanja del PCTG del Ayuntamiento de Madrid:

a) Con carácter general se deberá considerar peligrosa toda excavación que, en terrenos corrientes, alcance una profundidad de 0,80 m y 1,30 m en terrenos consistentes

b) Los productos de excavación aprovechables para el relleno posterior de la zanja se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta del ancho necesario para evitar su caída, con un mínimo de treinta centímetros (0,30 m).

c) Cuando la profundidad de la zanja sea superior a cuatro metros y medio (4,5 m), se realizará, preferentemente, excavación en mina.

16. En el artículo 32.23 del PCTG del Ayuntamiento de Madrid, en el apartado de rellenos en zanjas con tuberías, el relleno hasta alcanzar una altura de unos 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo tendrá las siguientes características:

a) se dispondrán en capas de hasta treinta (30 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 90 por 100 del Próctor modificado según UNE103501.

b) se dispondrán en capas de hasta diez centímetros (10 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95 por 100 del Próctor Normal según UNE103501.

c) se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95 por 100 del Próctor modificado según UNE103501.

17. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa según el artículo 40.63 de Mezclas Bituminosas tipo hormigón Bituminoso del PCTG del Ayuntamiento de Madrid:

a) Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2.

b) Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm (UNE-EN 933-2).

c) Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,043 mm de la UNE-EN 933-2

18. De acuerdo con la ley de Carreteras 37/2015 (identifica la correcta)

a) Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista.

b) La zona de servidumbre de las carreteras está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a la línea de arcén exterior, a una distancia de 15 metros en autopistas y autovías y de 5 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas líneas.

c) La zona de afección de las carreteras está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 50 metros en autopistas y autovías y de 20 metros en carreteras multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas.

19. Según la orden TMA/851/2021 de 23 de julio, en su artículo 5, cómo define los itinerarios peatonales accesibles:

a) aquellos que garantizan la circulación de forma segura, cómoda y eficaz de todas las personas

b) aquellos que garantizan el uso y la circulación de forma segura, cómoda, autónoma y continua de todas las personas.

c) aquellos que garantizan la circulación de forma segura, cómoda y autónoma de las personas con movilidad reducida o que presentan limitaciones para su desplazamiento.

2O. Según la orden TMA/851/2021 de 23 de julio, es una característica de un itinerario peatonal accesible:

a) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 2,20 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento.

b) En caso de disponer escalones, tendrán 3 como mínimo.

c) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.

21. Según la orden TMA/851/2021 de 23 de julio, artículo 11, referido al pavimento de un itinerario peatonal accesible, identificar la opción verdadera

a) Respecto al pavimento del itinerario peatonal accesible, su colocación asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes de altura superior a 4 mm.

b) En los itinerarios peatonales accesibles en ningún caso se admitirá la utilización de pavimentos blandos.

c) Respecto al pavimento del itinerario peatonal accesible, su colocación asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes de altura superior a 6 mm.

22. Según la orden TMA/851/2021 de 23 de julio, al respecto de las rampas vinculadas al itinerario peatonal accesible (artículo 14)

a) Tendrán una anchura mínima libre de paso de 2,20 m. Esta anchura se medirá entre paredes o elementos de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o elemento de protección.

b) La longitud máxima en proyección horizontal será de 9,00 m.

c) La pendiente longitudinal máxima será del 12% para tramos de hasta 3,00 m de longitud, y del 10% para tramos de hasta 9,00 m de longitud, medidos en proyección horizontal

23. Según la orden TMA/851/2021 de 23 de julio, al respecto de Vados Peatonales (artículo 20)

a) El diseño y ubicación de los vados peatonales se resolverá siempre mediante tres planos inclinados.

b) Para salvar el desnivel entre la acera y la calzada también se podrán nivelar ambas superficies mediante la elevación de la calzada en el paso de peatones. Esta solución, en el caso de pasos de peatones no perpendiculares, deberá adoptarse previa autorización.

c) El encuentro entre el plano principal del vado y la calzada deberá estar enrasado o con un resalte inferior a 4 mm.

24. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa.

a) Posee el grado de itinerario peatonal practicable, el itinerario en el que el área es de 0,90 metros de ancho y 2,10 metros de altura, con las restantes características iguales que el grado de adaptado

b) Posee el grado de itinerario peatonal adaptado, el volumen de desarrollo continuo formado por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo de 1,20 metros de ancho y 2,10 metros de altura, en el que no existe ningún obstáculo que reduzca o altere su tamaño, desde el acceso a la edificación o desde un itinerario peatonal, hasta su encuentro con otro itinerario peatonal, con pendiente longitudinal no mayor del 12 por 100 y transversal inferior al 3 por 100, sin resaltes ni rehundidos mayores de 0,5 centímetros, ni peldaños aislados o escaleras y con visibilidad suficiente del encuentro con los otros modos de desplazamiento.

c) Posee el grado de itinerario peatonal funcional, el itinerario en el que el área es de 0,90 metros de ancho y 2,10 metros de altura, con las restantes características iguales que el grado de adaptado

25. Según la orden TMA/851/2021 de 23 de julio, al respecto de las isletas de refugio (artículo 22) en los cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares:

a) Será preciso instalar una isleta de refugio intermedia, en todo caso, cuando el itinerario peatonal del punto de cruce supere la distancia de 14,00 m.

b) Será preciso instalar una isleta de refugio intermedia, en todo caso, cuando el itinerario peatonal del punto de cruce supere la distancia de 12,00 m.

c) En todo caso la longitud mínima de la isleta en el sentido de la marcha será de 2,00 m.

26. Según las normas para las redes de saneamiento del Canal de Isabel II, respecto al trazado:

a) Deberán evitarse cambios bruscos de dirección en el trazado en planta, limitándose el ángulo máximo a 45º.

b) En relación con las distancias mínimas a los edificios, deberán tomarse las necesarias precauciones para evitar cualquier afección a sus cimientos, debiendo respetar, en cualquier caso, una separación mínima de 1,50 m a fachada, así como una distancia mínima de 1,00 m a los bordillos, para salvar distintos servicios que pueden ir en dicha franja.

c) Como criterio general la altura de tierras por encima de la generatriz exterior del colector deberá ser superior a 2,00 m.

27. Según las normas para las redes de saneamiento del Canal de Isabel II, indicar la afirmación que es falsa.

a) De manera general, se consideran colectores no visitables los constituidos por secciones circulares de diámetro interior menor de 2,00 m.

b) Los ramales de imbornales deberán tener un DN mínimo de 250 mm, salvo autorización expresa.

c) Los colectores generales tendrán un DN mínimo de 400 mm, salvo autorización expresa.

28. Según las Normas para Redes de Saneamiento del Canal de Isabel II, indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a las acometidas

a) La acometida estará formada, entre otros elementos, por una arqueta o pozo de arranque que es aquel elemento de registro donde confluyen todas las redes interiores de la finca y desde el que parte la acometida hasta el colector general.

b) El albañal, cuyo diámetro nominal será de 300 mm, excepto en el caso de viviendas unifamiliares, en las que podrá ser de 250 mm, salvo que la normativa municipal establezca unas dimensiones superiores.

c) El trazado en alzado de las acometidas deberá ser siempre descendente hacia la red de alcantarillado y con una pendiente, en general uniforme, entre el 0,5 % y el 4%.

29. Cuál de las siguientes estipulaciones NO está recogida en el Convenio de ejecución de infraestructuras de alcantarillado, Plan Sanea en el municipio de Fuenlabrada con cargo a cuota suplementaria, entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, S. A. como compromisos del Canal.

a) Redactar, a su cargo, los proyectos que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto del presente Convenio.

b) Garantizar la rápida tramitación de las licencias, autorizaciones y los permisos necesarios para la ejecución de las obras incluidas en el Plan Director, en el ámbito de sus competencias.

c) Registrar las infraestructuras ejecutadas para su incorporación a la Red General de la Comunidad de Madrid y posterior adscripción a Canal.

3O. Según las normas para las redes de saneamiento del Canal de Isabel II, indicar la afirmación que es falsa respecto a las arquetas de las acometidas construidas in situ.

a) La solera de las arquetas construidas in situ deberá ser siempre de hormigón en masa o armado, con un espesor que no será inferior a 20 cm.

b) Los alzados deberán ser en todo caso de hormigón armado (cumpliendo con lo especificado por la vigente EH**C)**. El espesor mínimo de las paredes será de 20 cm.

c) Los alzados podrán ser bien de hormigón (en cuyo caso deberán cumplir con lo especificado por la vigente EH**C)**, o de fábrica de ladrillo macizo enfoscado interiormente mediante mortero hidrófugo bruñido. El espesor mínimo de las paredes será de 15 cm.

31. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, acorde a Convenios y Encomiendas de gestión, señale la opción INCORRECTA en cuanto a la exclusión del ámbito de la mencionada ley :

a) En cualquier caso están excluidos los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado.

b) Están excluidos los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado , siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en la citada ley o en normas administrativas especiales.

c) Están excluidas del ámbito de la mencionada ley las encomiendas de gestión reguladas en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público.

32. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, en cuanto al objeto del contrato y su fraccionamiento en lotes (artículo 99): (señale la opción INCORRECTA)

a) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

b) Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, no deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes.

c) El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.

33. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato (artículo 99), este podrá introducir las siguientes limitaciones, justificándolas debidamente en el expediente: (señale la opción INCORRECTA)

a) Podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta.

b) No podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.

c) Deberá indicarlo expresamente en el anuncio de licitación y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

34. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público , en su Artículo 100 Presupuesto base de licitación , por presupuesto base de licitación se entenderá:

a) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

b) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario

c) Ambas anteriores son correctas.

35. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público , en su Artículo 101 ,Valor estimado, para los acuerdos marco:

a) Se tendrá en cuenta el valor máximo estimado, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del conjunto de contratos previstos durante la duración total del acuerdo marco.

b) Se tendrá en cuenta el valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del conjunto de contratos previstos durante la mitad de la duración total del acuerdo marco.

c) Se tendrá en cuenta el valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del conjunto de contratos previstos durante la duración total del acuerdo marco.

36. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, en referencia a la Racionalización Técnica de la contratación :

a) La duración de los contratos basados en un acuerdo marco no es independiente a la duración del acuerdo marco.

b) La duración de los contratos basados en un acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo marco.

c) La duración de los contratos basados no será mayor de la duración del acuerdo marco.

37. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, en referencia a la Racionalización técnica de la contratación:

a) No podrá exceder de cuatro años en ningún caso.

b) No podrá exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados.

c) No podrá exceder de dos años en ningún caso.

38. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, en referencia a la Racionalización Técnica de la contratación:

a) Los acuerdos marco no podrán ser modificados pero sí los contratos basados ,de acuerdo con las reglas generales de modificación de los contratos.

b) Los acuerdos marco y los contratos basados podrán ser modificados de acuerdo con las reglas generales de modificación de los contratos.

c) Los contratos basados no podrán ser modificados pero sí los acuerdos marco según las reglas generales de modificación de los contratos.

39. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, en referencia al pliego de prescripciones técnicas particulares el órgano de contratación:

a) Aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares.

b) Aprobará con posterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares.

c) Ambas son correctas.

4O. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, cuándo de efectúa el replanteo del proyecto :

a) Antes de la aprobación del proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra.

b) Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra.

c) Aprobado el proyecto y tras la aprobación del expediente de contratación de la obra.

41. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, a los efectos del pago:

a) La Administración expedirá mensualmente, en los primeros cinco días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada.

b) La Administración expedirá mensualmente, en los primeros siete días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada.

c) La Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada.

42. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, en el contrato de suministro qué causa no es motivo de resolución del contrato:

a) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a dos meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro menor.

b) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a ocho meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro menor.

c) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro menor.

43. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, en el contrato de suministro los gastos de entrega y recepción :

a) Salvo pacto en contrario, no hay gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido.

b) Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta de la Administración contratante.

c) Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista.

44. Según el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cuál de los siguientes conceptos constituyen costes directos en la elaboración de los precios de las distintas unidades de obra :

a) Gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra.

b) Gastos de amortización y conservación de la maquinaria utilizada en la ejecución de la obra.

c) Gastos de instalación de oficinas a pie de obra.

45. Según el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una vez recibidas las obras se procederá a su medición general, con asistencia del contratista, en el plazo máximo de:

a) Un mes desde la fecha de recepción de las obras.

b) Tres meses desde la fecha de recepción de las obras.

c) Un mes desde el final del plazo de ejecución de las obras.

46. Acorde a la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en las clases del suelo y categorías se distinguen:

a) Las categorías primarias , secundarias y las que complementan a estas.

b) Categorías primarias y, es su caso, secundarias que complementan la primarias.

c) Categorías primarias y secundarias que no complementan las primarias.

47. Acorde a la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el régimen de las actuaciones de dotación :

a) No será necesario reajustar la proporción de redes públicas en aquellos casos en los que, tras el incremento de edificabilidad, densidad o cambio de uso, estuvieran garantizados los estándares establecidos en el artículo 36.6 de esta ley.

b) Será necesario reajustar la proporción de redes públicas en aquellos casos en los que, tras el incremento de edificabilidad, densidad o cambio de uso, estuvieran garantizados los estándares establecidos en el artículo 36.6 de esta ley.

c) No será necesario reajustar la proporción de redes públicas excepto en aquellos casos en los que, tras el incremento de edificabilidad, densidad o cambio de uso, estuvieran garantizados los estándares establecidos en el artículo 36.6 de esta ley.

48. El P.G.O.U. de Fuenlabrada en sus disposiciones generales de desarrollo y ejecución , indica :

a) Los plazos y programa establecidos para el desarrollo del suelo obligan tanto el Ayuntamiento como los particulares y la Administración Pública en cualesquiera de sus ramas y ámbito territorial.

b) Los plazos y programa establecidos para el desarrollo del suelo obligan tanto el Ayuntamiento como a la Administración Pública en cualesquiera de sus ramas y ámbito territorial pero no a los particulares.

c) Los plazos y programa establecidos para el desarrollo del suelo obligan tanto el Ayuntamiento como a los particulares pero no a la Administración Pública en cualesquiera de sus ramas y ámbito territorial

49. El P.G.O.U. de Fuenlabrada en sus disposiciones generales de desarrollo y ejecución indica que la realización de las previsiones contenidas en el Plan General se llevarán a cabo mediante los siguientes instrumentos urbanísticos
:

a) Solo instrumentos de ordenación.

b) Instrumentos de ordenación, de gestión y de ejecución .

c) Solo Instrumentos de ejecución y ordenación.

5O. El P.G.O.U. de Fuenlabrada para los proyectos de Urbanización indica que tienen por objeto :

a) La definición técnica precisa para la realización de las obras de acondicionamiento urbanístico del suelo, en ejecución de lo determinado por el P.G, Planes especiales de reforma Interior en el suelo no urbano.

b) La definición técnica precisa para la realización de las obras de acondicionamiento urbanístico del suelo, en ejecución de lo determinado por el P.G, Planes especiales de reforma Interior en el suelo urbanizable.

c) La definición técnica precisa para la realización de las obras de acondicionamiento urbanístico del suelo, en ejecución de lo determinado por el P.G, Planes especiales de reforma Interior en el suelo urbano.

51. El P.G.O.U. de Fuenlabrada para las condiciones generales de proyectos técnicos ,en sus disposiciones generales de desarrollo y ejecución, indica que cada proyecto una vez concedida la licencia (artículo 2.4.2):

a) Deberá someterse a autorización municipal toda alteración durante el curso de la obras del proyecto objeto de licencia salvo la meras especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos del mismo.

b) Deberá someterse a autorización municipal toda alteración durante el curso de la obras del proyecto objeto de licencia.

c) No deberá someterse a autorización municipal las alteraciones durante el curso de la obras del proyecto objeto de licencia.

52. El P.G.O.U. de Fuenlabrada para las condiciones generales de proyectos técnicos ,en sus disposiciones generales de desarrollo y ejecución, indica que cada proyecto una vez concedida la licencia (artículo 2.4.2)

a) Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de la licencias de obras deberán venir suscritos por personal técnico competente y visado por colegio profesional cuando sea exigible conforme a la legislación en vigor.

b) Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de la licencias de obras deberán venir suscritos por personal técnico competente y no se precisa visado por colegio profesional.

c) Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de la licencias de obras deberán venir suscritos por personal técnico que no sea competente pero se precisa visado por colegio profesional cuando sea exigible conforme a la legislación en vigor.

53. Acorde a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el procedimiento de aprobación de los planes de sectorización :

a) Se formulará y presentará en el Ayuntamiento para su aprobación conjuntamente con el correspondiente Plan Parcial.

b) Se formulará y presentará en el Ayuntamiento para su aprobación conjuntamente con el correspondiente Estudio de Detalle.

c) Se formulará y presentará en la Consejería Competente para su aprobación conjuntamente con el correspondiente Estudio de Detalle.

54. Acorde a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el procedimiento de aprobación de los planes Parciales y Especiales (señale la INCORRECTA):

a) Cuando se trate de Planes Parciales o Especiales formulados por el Municipio o por otra Administración pública la aprobación inicial corresponderá al Alcalde.

b) Cuando se trate de Planes Especiales de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de la Comunidad de Madrid la aprobación inicial corresponderá a la Comisión de Urbanismo de Madrid.

c) Cuando se trate de Planes Especiales de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de la Comunidad de Madrid habrá aprobación provisional.

55. Acorde a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, cuando se trate de Planes Especiales de iniciativa particular cuya tramitación y aprobación corresponda a la Comunidad de Madrid:

a) Dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la solicitud, el órgano competente de la consejería en materia de ordenación del territorio y urbanismo resolverá sobre la admisión o inadmisión a trámite de la misma

b) Dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud, el órgano competente de la consejería en materia de ordenación del territorio y urbanismo resolverá sobre la admisión o inadmisión a trámite de la misma

c) Dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la solicitud, el órgano competente de la consejería en materia de ordenación del territorio y urbanismo resolverá sobre la admisión o inadmisión a trámite de la misma,

56. Acorde a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el procedimiento de aprobación de Estudios de Detalle y los Catálogos

a) La información pública tendrá una duración de quince días para los Estudios de Detalle y de treinta días para los Catálogos.

b) La información pública tendrá una duración de veinte días para los Estudios de Detalle y de treinta días para los Catálogos

c) La información pública tendrá una duración de treinta días para los Estudios de Detalle y de veinte días para los Catálogos

57. Acorde a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el procedimiento de aprobación de Estudios de Detalle y los Catálogos

a) La aprobación provisional de los Catálogos corresponderá al Pleno del Ayuntamiento, debiendo remitirse el expediente completo a la Consejería competente.

b) La aprobación final de los Catálogos corresponderá al Pleno del Ayuntamiento, debiendo remitirse el expediente completo a la Consejería competente.

c) No hay aprobación provisional de los Catálogos debiendo remitirse el expediente completo a la Consejería competente.

58. Según el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la comprobación de replanteo si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo su ausencia se considerará:

a) Como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos en la Ley.

b) No se considerará como incumplimiento del contrato.

c) Ninguna es correcta.

59. Según el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto al programa de trabajo obligatorio, el director de la obra:

a) Podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo con derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

b) Podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

c) Ambas son correctas.

6O. Según el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto a ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra, sin perjuicio de los previsto en el pliego de prescripciones técnicas:

a) El director de la obra puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos siempre a cuenta de la Administración, según determine el pliego de cláusulas administrativas.

b) El director de la obra puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos siempre a cuenta del contratista, según determine el pliego de cláusulas administrativas

c) El director de la obra puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos siempre a cuenta de la Administración o del contratista , según determine el pliego de cláusulas administrativas

61. Según el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en el caso de obras de la Administraciones públicas, ¿quién aprobará el Plan de Seguridad y Salud?

a) La Administración pública, previo informe del coordinador de seguridad salud.

b) El coordinador de seguridad y salud, previo informe de la administración pública.

c) Ambas son correctas.

62. Según el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, cuál de estas obligaciones no es de los contratistas y subcontratistas:

a) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

b) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

c) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.

63. Según el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, cuál de las siguientes no es una función del coordinador de Seguridad y Salud:

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.

b) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

c) Elaborar el plan de seguridad y salud a petición del contratista y, en su caso, las modificaciones que se deban introducir en el mismo.

64. Cuál de las siguientes funciones enumeradas no es exigible al coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, según el RD 1627/1997:

a) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en la legislación específica.

b) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

c) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

65. Según el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción : (señale la INCORRECTA)

a) El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras de las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

b) El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en cualquier tipo de proyectos.

c) El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud cuando no sea exigido según este Real Decreto hacer un estudio de seguridad y salud.

66. Según el artículo 26 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ¿qué porcentaje mínimo en peso de los residuos no peligrosos de construcción y demolición debe destinarse a la preparación para la reutilización, el reciclado y otras operaciones de valorización?

a) El 50 % de los residuos producidos.

b) El 60 % de los residuos producidos.

c) El 70 % de los residuos producidos.

67. Según el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ¿en cuántas fracciones como mínimo deben clasificarse los residuos de construcción y demolición no peligrosos a partir del 1 de julio de 2022?

a) En al menos cinco fracciones: hormigón, materiales cerámicos, metales, madera y plástico.

b) En al menos seis fracciones: minerales, yeso, metales, madera, vidrio y plástico.

c) En al menos siete fracciones: hormigón, materiales cerámicos, metales, madera, vidrio, plástico y papel-cartón.

68. Según el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, ¿cuál de las siguientes opciones recoge correctamente el contenido mínimo del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición?

a) La estimación de la cantidad de residuos que se generarán, las medidas de prevención, las operaciones de reutilización, valorización o eliminación previstas, las medidas de separación, los planos de las instalaciones previstas y una valoración del coste de gestión de los residuos.

b) La estimación de la cantidad de residuos que se generarán, las medidas para su prevención, las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos, las medidas para la separación de los residuos en obra, los planos de las instalaciones previstas, las prescripciones del pliego de condiciones técnicas particulares y una valoración del coste previsto de la gestión.

c) La estimación de la cantidad de residuos que se generarán, las medidas de prevención, las operaciones de reutilización y reciclado previstas, las medidas para la separación de los residuos en obra, los planos de obra, el presupuesto de ejecución material y la identificación del gestor autorizado.

69. Según el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en relación con los residuos de construcción y demolición, ¿qué medidas se prevén para facilitar la demolición selectiva?

a) Se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción y se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación.

b) Se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de residuos generados en las nuevas obras de construcción y se establecerán requisitos de ecodiseño únicamente para los edificios públicos.

c) Se establecerá la obligación de disponer de libros digitales de materiales en todas las obras de construcción existentes y se impulsarán criterios voluntarios de ecodiseño.

7O. Según el Plan de Movilidad Fuenlabrada Distrito Centro, ¿qué conjunto de vías conforma la red viaria principal del ámbito?

a) Los ejes norte-sur formados por el Paseo de Roma, c/ Luis Sauquillo y c/ del Aldehuela-del Olivar, y los ejes este-oeste formados por c/ Móstoles, c/ Arroyada de Tesillo-La Paz-Constitución, c/ Francisco Javier Sauquillo y Av. Extremadura.

b) Los ejes norte-sur formados por el Paseo de Roma, c/ Luis Sauquillo y c/ del Olivar, y los ejes este-oeste formados por c/ Móstoles, c/ La Paz-Constitución, c/ Francisco Javier Sauquillo, Av. de España y Av. Extremadura.

c) Los ejes norte-sur formados por el Paseo de Roma, c/ Luis Sauquillo y c/ del Aldehuela-del Olivar, y los ejes este-oeste formados por c/ Móstoles, c/ Arroyada de Tesillo-Constitución, c/ Francisco Javier Sauquillo y Av. Extremadura.

PLANTILLA RESPUESTAS EXAMEN DE CONOCIMIENTO DOS PLAZAS INGENIERO/A TÉCNICO/A OBRAS PÚBLICAS

1 b	36 b
2 a	37 b
3 c	38 b
4 c	39 a
5 c	40 b
6 c	41 c
7 a	42 b
8 a	43 c
9 c	44 b
10 b	45 a
11 b	46 b
12 c	47 a
13 b	48 a
14 c	49 b
15 b	50 c
16 c	51 a
17 c	52 a
18 a	53 a
19 b	54 c
20 c	55 c
21 a	56 b
22 b	57 a
23 c	58 a
24 c	59 b
25 a	60 c
26 a	61 a
27 a	62 c
28 c	63 c
29 b	64 a
30 b	65 b
31 a	66 c
32 b	67 b
33 b	68 b
34 a	69 a
35 c	70 a

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16342012340434354736 en https://sede.fuenlabrada.es/validacion

Anuncio Plantilla primer exámen y plantilla respuestas
Firmado electrónicamente por:
MARIA LUISA HERNANDEZ SANCHEZ,
SECRETARIA TRIBUNAL, Ayuntamiento de
Fuenlabrada el día 03/11/2026 14:46:38